

a) Auftraggeber

Stadt Fehmarn, Bahnhofstraße 5, 23769 Fehmarn – OT Burg

Stadtwerke Fehmarn, Am Markt 31, 23769 Fehmarn – OT Burg

ZVO Entwässerung, Wagrienring 3 – 13, 23730 Sierksdorf

Wasserbeschaffungsverband Fehmarn, Strukkamp 69, 23769 Fehmarn

b) Vergabeverfahren

**Öffentliche Ausschreibung** nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen

Teil A (VOB/A) in der neuesten Fassung.

c) Auftragsvergabe auf elektronischem Wege

- entfällt –

d) Art des Auftrags

Straßenbauarbeiten, Kanalbauarbeiten, Ver- und Entsorgungsleitungen

e) Ort der Ausführung

Fehmarn, OT Hinrichsdorf

f) Art und Umfang der Leistung

**Bereich 2 – Straßenbauarbeiten:**

ca.	3.600m <sup>3</sup>	Bodenbewegung
ca.	400m	Drainageleitung verlegen
ca.	55 St	Straßenabläufe herstellen
ca.	150m	Straßenablaufanschlussleitungen herstellen aus PP DN 160
ca.	1.900m <sup>3</sup>	Schichten aus frostunempfindlichem Material herstellen
ca.	1.800m <sup>3</sup>	Schottertragschicht herstellen
ca.	1.400m <sup>2</sup>	Pechhaltige, bituminöse Fahrbahnbefestigung beseitigen
ca.	3.100m <sup>2</sup>	Asphalttragschicht herstellen
ca.	3.000m <sup>2</sup>	Asphaltdeckschicht herstellen
ca.	750m <sup>2</sup>	Betonsteinpflasterdecke herstellen
ca.	5.200m	Randabdichtung Asphalt herstellen
ca.	490m	Tiefborde aus Beton liefern und setzen
ca.	700m	Bordsteine aus Beton liefern und setzen
ca.	700m	Bordrinnen 1-reihig liefern und setzen
ca.	17 St	Beleuchtungsanlagen liefern und setzen

**Bereich 3, 4 und 5 – Ver- und Entsorgungsleitungen:**

ca.	250m	Schmutzwasserhauptkanal herstellen DN 200-250, 1,75-5 m tief inkl. Erdarbeiten
ca.	144m	Abwasserdruckrohrleitung da75
ca.	7 St	Schmutzwasserkontrollschacht DN 1000, 2-3 m tief
ca.	125m	Schmutzwasserhausanschlussleitung DN 160, 1,25-2 m tief, inkl. Erdarbeiten
ca.	650m	Regenwasserhauptkanal herstellen aus PP DN-315 -600, 1,25-1,75 m tief, inkl. Erdarbeiten
ca.	21 St	Regenwasserkontrollschacht aus PP DN 1000, 1,25-3 m tief
ca.	170m	Regenwasserhausanschlussleitungen aus PP DN 160, 1,25m bis 1,75 m tief, inkl. Erdarbeiten
ca.	510m	Wasserversorgungsleitung d 100 inkl. Erdarbeiten bis 1,50m tief

- g) Planungsleistungen  
- entfällt -
- h) Vergabe bei mehreren Losen  
Eine getrennte Vergabe ist ausgeschlossen.
- i) Ausführungszeiten  
Beginn der Ausführung: ca. 10.06.2024  
Bauende: 08.08.2025
- j) Zulässigkeit von Nebenangeboten  
Nebenangebote sind nicht zugelassen.
- k) Zulässigkeit von mehreren Hauptangeboten  
Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen.
- l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können  
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter:  
<https://bi-medien.de/ausschreibungsdienste/ausschreibungen/D453831003>
- m) Höhe und Bedingungen für die Gebühr der Unterlagen  
- entfällt -
- n) Bedingungen bei Teilnahmeantrag  
- entfällt -
- o) Angebots- und Bindefrist  
Angebotsfrist: 25.04.2024 – 11:00 Uhr  
Bindefrist: 31.05.2024
- p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:  
Elektronische Übermittlung der Angebote in Textform.
- q) Sprache  
deutsch
- r) Zuschlagskriterien:  
Zuschlagskriterium Preis
- s) Eröffnungstermin  
Donnerstag, 25.04.2024
- t) Sicherheiten  
Falls ein Vertragsverhältnis zustande kommt, ist eine Bürgschaft in Höhe von 5 % der Vertragssumme eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes zu leisten.
- u) Zahlungsbedingungen  
Zahlungen gem. § 16 VOB/B.
- v) Rechtsform evtl. Bietergemeinschaften  
- entfällt -

w) Nachweise

**Mit Abgabe des Angebotes vorzulegen:**

- Nachunternehmerverzeichnis – OZ
- Eigenerklärung zur Eignung bzw. Nachweis der Präqualifikation
- Personal- und Geräteliste
- Formblatt 221/222 (Preisermittlung)
- Verpflichtungserklärung gemäß VGSH
- Nachweis zur Eignung (Güteschutz Kanalbau) RAL-GZ 961, Beurteilungsgruppe AK 3
- DVGW-Bescheinigung G3 / W3 pe (gem. Arbeitsblatt GW 301)

**Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:**

- Angaben und Nachweise nach § 6a (2) VOB/A für Bieter und Nachunternehmer
- Qualifikation gemäß „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)“
- Formblatt 223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
- Ergänzung des Verzeichnisses der Nachunternehmerleistungen um die Namen der Nachunternehmer.
- Urkalkulation

x) Nachprüfstelle:

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein  
Referat IV 27, Postfach 7125, 24171 Kiel