

- a) Auftraggeber: [Stadt Fehmarn](#), Bahnhofstraße 5, 23769 Fehmarn - OT Burg  
Stadtwerke Fehmarn, Am Markt 31, 23769 Fehmarn - OT Burg  
ZVO Entwässerung, Wagrienring 3 - 13, 23730 Sierksdorf  
Wasserbeschaffungsverband Fehmarn, Strukkamp 69, 23769 Fehmarn.
- b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen  
Teil A (VOB/A) in der neuesten Fassung.
- c) Auftragsvergabe auf elektronischem Wege - entfällt -.
- d) Art des Auftrags [Straßenbauarbeiten](#), [Kanalbauarbeiten](#), [Ver- und Entsorgungsleitungen](#).
- e) Ort der Ausführung Fehmarn, OT Hinrichsdorf.
- f) Art und Umfang der Leistung  
Bereich 2 - Straßenbauarbeiten:  
ca. 3.600 cbm Bodenbewegung  
ca. 400 m Drainageleitung verlegen  
ca. 55 St Straßenabläufe herstellen  
ca. 150 m Straßenablaufanschlussleitungen herstellen aus PP DN 160  
ca. 1.900 cbm Schichten aus frostunempfindlichem Material herstellen  
ca. 1.800 cbm Schottertragschicht herstellen  
ca. 1.400 qm Pechhaltige, bituminöse Fahrbahnbefestigung beseitigen  
ca. 3.100 qm Asphalttragschicht herstellen  
ca. 3.000 qm Asphaltdeckschicht herstellen  
ca. 750 qm Betonsteinpflasterdecke herstellen  
ca. 5.200 m Randabdichtung Asphalt herstellen  
ca. 490 m Tiefborde aus Beton liefern und setzen  
ca. 700 m Bordsteine aus Beton liefern und setzen  
ca. 700 m Bordrinnen 1-reihig liefern und setzen  
ca. 17 St Beleuchtungsanlagen liefern und setzen  
Bereich 3, 4 und 5 - Ver- und Entsorgungsleitungen:  
ca. 250 m Schmutzwasserhauptkanal herstellen DN 200-250,  
1,75-5 m tief inkl. Erdarbeiten  
ca. 144 m Abwasserdruckrohrleitung da75  
ca. 7 St Schmutzwasserkontrollschacht DN 1000, 2-3 m tief  
ca. 125 m Schmutzwasserhausanschlussleitung DN 160,  
1,25-2 m tief, inkl. Erdarbeiten  
ca. 650 m Regenwasserhauptkanal herstellen aus PP DN-315 -600,  
1,25-1,75 m tief, inkl. Erdarbeiten  
ca. 21 St Regenwasserkontrollschacht aus PP DN 1000, 1,25-3 m tief  
ca. 170 m Regenwasserhausanschlussleitungen aus PP DN 160,  
1,25 m bis 1,75 m tief, inkl. Erdarbeiten  
ca. 510 m Wasserversorgungsleitung d 100  
inkl. Erdarbeiten bis 1,50 m tief
- g) Planungsleistungen - entfällt -.
- h) Vergabe bei mehreren Losen  
Eine getrennte Vergabe ist ausgeschlossen.
- i) Ausführungszeiten  
Beginn der Ausführung: ca. 10.06.2024  
Bauende: 08.08.2025.
- j) Zulässigkeit von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen.
- k) Zulässigkeit von mehreren Hauptangeboten: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen.

- l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können  
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter:  
<https://bi-medien.de/ausschreibungsdienste/ausschreibungen/D453831003>.
- m) Höhe und Bedingungen für die Gebühr der Unterlagen - entfällt -
- n) Bedingungen bei Teilnahmeantrag - entfällt -
- o) Angebots- und Bindefrist **Angebotsfrist: 25.04.2024** - 11:00 Uhr.  
Bindefrist: 31.05.2024.
- p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: Elektronische Übermittlung der Angebote in Textform.
- q) Sprache deutsch.
- r) Zuschlagskriterien:  
Zuschlagskriterium Preis.
- s) Eröffnungstermin Donnerstag, 25.04.2024.
- t) Sicherheiten: Falls ein Vertragsverhältnis zustande kommt, ist eine Bürgschaft in Höhe von 5 v.H. der Vertragssumme eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes zu leisten.
- u) Zahlungsbedingungen Zahlungen gem. Paragr. 16 VOB/B.
- v) Rechtsform evtl. Bietergemeinschaften - entfällt -
- w) Nachweise  
Mit Abgabe des Angebotes vorzulegen:  
Nachunternehmerverzeichnis - OZ  
Eigenerklärung zur Eignung bzw. Nachweis der Präqualifikation  
Personal- und Geräteliste  
Formblatt 221/222 (Preisermittlung)  
Verpflichtungserklärung gemäß VGSH  
Nachweis zur Eignung (Güteschutz Kanalbau) RAL-GZ 961, Beurteilungsgruppe AK 3  
DVGW-Bescheinigung G3 / W3 pe (gem. Arbeitsblatt GW 301)  
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:  
Angaben und Nachweise nach Paragr. 6a (2) VOB/A für Bieter und Nachunternehmer  
Qualifikation gemäß -Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse  
zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)-  
Formblatt 223 (Aufgliederung der Einheitspreise)  
Ergänzung des Verzeichnisses der Nachunternehmerleistungen um die Namen der Nachunternehmer.  
Urkalkulation.
- x) Nachprüfstelle: Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein Referat IV 27, Postfach 7125, 24171 Kiel.